Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
12	***CUBIERTAS***							
120	***DEMOLICIONES,DESMONTES Y EXTRACCIONES***							
1201	***DEMOLICIONES***							
120111	DE CUBIERTA DE GUANO	m2	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00
120112	DE CUBIERTA DE MORTERO	m2	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00
120113	DE CUBIERTA DE PAPEL DE TECHO	m2	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00
120114	DE CUBIERTA DE BUILT-UP	m2	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00
120115	DE CUBIERTA DE IMPERMIABILIZANTE ASFALTICO	m2	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00
120122	DE CUBIERTA DE TEJAS CRIOLLAS	m2	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
120123	DE CUBIERTA DE TEJAS FRANCESAS	m2	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00
120124	DE CUBIERTA DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO	m2	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00
120126	DE CUBIERTA DE TEJAS ACANALADAS PLASTICAS	m2	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00
120127	DE CUBIERTA DE TEJAS ACANALADAS DE ALUMINIO	m2	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00
120129	DE CUBIERTA DE MADERA EN TECHO CON TEJAS DE BARRO	m2	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00
120130	DE CUBIERTA DE TEJAROZ DE HASTA 3 PASOS	m	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00
120131	DE CUBIERTA TIPO VIGA Y LOSA EN OBRAS DE DEMOLICION	m2	82.34	82.34	0.00	82.34	0.00	0.00
120141	DE REGOLA A CUALQUIER ALTURA	m	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00
120142	DE ZABALETA A CUALQUIER ALTURA	m	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
120143	DE SOLADURA	m2	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00
120151	DE CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	m	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
120152	DE CABALLETE DE TEJAS CRIOLLAS	m	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
120161	DEMOLICION CUBIERTA TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRA DE DEMOLICIONES	m2	62.88	62.88	0.00	2.77	60.11	0.00
120162	DEMOLICION DE CUBIERTA TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	112.03	112.03	0.00	2.77	109.26	0.00
120163	DEMOLICION DE CUBIERTA DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	62.88	62.88	0.00	2.77	60.11	0.00
120164	DEMOLICION DE CUBIERTA DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, OBRAS DE DEMOLICIONES,	m2	112.03	112.03	0.00	2.77	109.26	0.00
120165	DEMOLICION DE CUBIERTA DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	47.14	47.14	0.00	2.08	45.06	0.00
120166	DEMOLICION DE CUBIERTA DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 7O T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	83.98	83.98	0.00	2.08	81.90	0.00
120167	DEMOLICION DE CUBIERTA TEJAS ACANALADAS ASBESTO -CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRAS DE DEMOLICION	m2	19.32	19.32	0.00	0.85	18.47	0.00
120168	DEMOLICION DE CUBIERTA TEJAS ACANALADAS ASBEST0 -CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, OBRA DE DEMOLICIONES	m2	34.43	34.43	0.00	0.85	33.58	0.00
120169	DEMOLICION CUBIERTA DE MADERA CON TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	82.17	82.17	0.00	7.10	75.07	0.00
120170	DEMOLICION CUBIERTA DE MADERA CON TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	143.55	143.55	0.00	7.10	136.45	0.00
120171	DEMOLICION CUBIERTA TIPO VIGA Y LOSA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m2	953.42	953.42	0.00	82.34	871.08	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
120172	DEMOLICION CUBIERTA TIPO VIGA Y LOSA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	240.57	240.57	0.00	82.34	158.23	0.00
1203	***DESMONTAJES***							
120301	DESMONTE DE TEJA TEVIS	m2	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00
120306	DESMONTE DE VIGUETA Y BOVEDILLAS	m2	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00
120311	DE TEJAS INFINITAS (FIBROASFALTO)	m2	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00
120312	DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO	m2	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00
120313	DE TEJAS ACANALADAS PLASTICAS	m2	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00
120314	DE TEJAS ACANALADAS DE ALUMINIO	m2	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00
120315	DE TEJAS CRIOLLAS	m2	14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00
120316	DE TEJAS FRANCESAS	m2	15.11	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00
120317	DE CUBIERTA DE GUANO	m2	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00
120321	DE CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	m	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00
120322	DE CABALLETE DE TEJAS CRIOLLAS	m	8.39	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00
120323	DE CABALLETE DE TEJAS METALICAS	m	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
120331	DE CANAL PLUVIAL DE ASBESTO CEMENTO	m	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00
120332	DE CANAL PLUVIAL METALICO	m	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00
120341	DE CIERRES VERTICALES DE ASBESTO CEMENTO	m2	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00
120342	DE CIERRES VERTICALES METALICOS	m2	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
120351	DE PROTECCION DE UNIONES DE ASBESTO CEMENTO	m	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
120352	DE PROTECCION DE UNIONES METALICAS	m	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00
120361	DE CANALES DE ASBESTO CEMENTO	m	7.19	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00
120362	DE CANALES METALICAS	m	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00
120370	DESMONTE DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	25.08	25.08	0.00	1.11	23.97	0.00
120371	DESMONTE DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	44.68	44.68	0.00	1.11	43.57	0.00
120372	DESMONTE DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	359.09	359.09	0.00	15.83	343.26	0.00
120373	DESMONTE DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	639.75	639.75	0.00	15.83	623.92	0.00
120374	DESMONTE DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	377.09	377.09	0.00	16.62	360.47	0.00
120375	DESMONTE DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	671.82	671.82	0.00	16.62	655.20	0.00
1204	***EXTRACCIONES***							
120401	EXTRACCION DE ENRAJONADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN OBRAS DE DEMOLICION	m3	69.25	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00
120462	EXTRACCION DE ENRAJONADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m3	1,571.07	1,571.07	0.00	69.25	1,501.82	0.00
120463	EXTRACCION DE ENRAJONADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m3	2,798.99	2,798.99	0.00	69.25	2,729.74	0.00
120464	EXTRACCION DE TEJAS FRANCESAS SOBRE LISTONES DE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, OBRA DE DEMOLICIONES	m2	246.50	246.50	0.00	21.30	225.20	0.00

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
120465	EXTRACCION DE TEJAS FRANCESAS SOBRE LISTONES DE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, OBRA DE DEMOLICIONES	m2	430.64	430.64	0.00	21.30	409.34	0.00
120466	EXTRACCION DE TEJAS CRIOLLAS SOBRE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m2	246.50	246.50	0.00	21.30	225.20	0.00
120467	EXTRACCION DE TEJAS CRIOLLAS SOBRE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m2	430.64	430.64	0.00	21.30	409.34	0.00
120468	EXTRACCION DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m2	262.96	262.96	0.00	22.71	240.25	0.00
120469	EXTRACCION DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRA DE DEMOLICIONES	m2	459.40	459.40	0.00	22.71	436.69	0.00
120470	EXTRACCION DE TEJAS PLASTICAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 30 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	262.96	262.96	0.00	22.71	240.25	0.00
120471	EXTRACCION DE TEJAS PLASTICAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 70 T, EN OBRAS DE DEMOLICIONES	m2	459.40	459.40	0.00	22.71	436.69	0.00
1207	***DEMOLICIÓN DESDE CESTA IZADA POR GRUA***							
120701	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRÚA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00
120702	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRÚA DE 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	81.24	81.24	0.00	2.77	78.47	0.00
120703	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRÚA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	58.13	58.13	0.00	2.08	56.05	0.00
120704	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJAS ACANALADAS ASBESTO CEMENTO PLÁSTICAS O METÁLICAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	23.25	23.25	0.00	0.83	22.42	0.00
120705	DEMOLICIÓN CUBIERTA DE MADERA CON TEJAS DE BARRO DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	97.16	97.16	0.00	7.48	89.68	0.00
120706	DEMOLICIÓN CUBIERTA TIPO VIGA Y LOSA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	1,174.19	1,174.19	0.00	86.80	1,087.39	0.00
120707	DESMONTE DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO PLASTICAS O METÁLICAS (CUALQUIER CALIDAD) DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	34.74	34.74	0.00	1.11	33.63	0.00
120708	DESMONTE DE TEJAS CRIOLLAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	441.78	441.78	0.00	15.79	425.99	0.00
120709	DESMONTE DE TEJAS FRANCESAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	465.03	465.03	0.00	16.62	448.41	0.00
120710	EXTRACCIÓN DE ENRAJONADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	1,941.35	1,941.35	0.00	69.25	1,872.10	0.00
120711	EXTRACCIÓN DE TEJAS FRANCESAS SOBRE LISTONES DE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	302.71	302.71	0.00	22.45	280.26	0.00
120712	EXTRACCIÓN DE TEJAS CRIOLLAS SOBRE MADERA DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	302.71	302.71	0.00	22.45	280.26	0.00
120713	EXTRACCIÓN DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO, PLÁSTICAS Y METÁLICAS (CUALQUIER CALIDAD) DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRA DE DEMOLICIÓN	m3	326.62	326.62	0.00	23.94	302.68	0.00
120714	EXTRACCIÓN DE TEJAS PLASTICAS DESDE CESTA IZADA POR GRUA 50 T EN OBRAS DE DEMOLICIÓN	m3	326.62	326.62	0.00	23.94	302.68	0.00
121	***DE PAPEL DE TECHO***							
1211	***EN TECHOS***							
121111	CON PAPEL PARA TECHO # 55	m2	10.26	3.34	6.92	3.34	0.00	3.24

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
121114	CON FIELTRO SATURADO # 30	m2	15.42	3.34	12.08	3.34	0.00	1.71
121115	COLOCACION TEJAS DE FIBRO-ASFALTO EN ARMAZON DE MADERA	m2	31.89	5.43	26.46	5.43	0.00	4.79
121116	TEJAS DE FIBROASFALTO C/ARMAZON DE MADERA PUNTAL > 5 M	m2	46.20	8.14	38.06	8.14	0.00	8.50
122	***DE GUANO***							
1221								
122111	PALMA CANA SOBRE LISTONES O CUJES CON 36 PENCAS/M2	m2	45.21	19.73	25.48	19.73	0.00	60.67
122112	PALMA CANA SOBRE LISTONES O CUJES CON 56 PENCAS/M2	m2	64.84	27.13	37.71	27.13	0.00	93.72
122121	COLOCACION DE PENCAS DE PALMA BARRIGONA SOBRE LISTONES O CUJES 63 PENCAS POR M2	m2	76.26	33.40	42.86	33.40	0.00	320.13
122122	COLOCACION DE PENCAS DE PALMA BARRIGONA SOBRE LISTONES O CUJES 104 PENCAS POR M2	m2	125.24	54.26	70.98	54.26	0.00	528.55
122131	COLOCACION DE PENCAS DE PALMA REAL SOBRE LISTONES O CUJES 30 PENCAS POR M2	m2	42.54	18.08	24.46	18.08	0.00	152.61
123	***ENRAJONADOS***							
1231	***CON MEJORAMIENTO 5% DE CEMENTO***							
123111	CONFORMADO 50 MM ESPESOR	m2	47.83	15.16	32.67	4.49	10.67	98.78
123112	CONFORMADO 100 MM ESPESOR	m2	91.14	29.57	61.57	8.23	21.34	197.93
123113	CONFORMADO 150 MM ESPESOR	m2	143.48	45.49	97.99	12.16	33.33	294.98
1232	***CON ARENA 5% DE CEMENTO***							
123211	DE 50 MM DE ESPESOR	m2	18.09	2.37	15.72	2.37	0.00	79.10
1233	***CON MORTERO CELULAR***							
123321	REPLANTEO PARA ENRAJONADO CON HORMIGON CELULAR EN CUBIERTAS, TERRAZAS Y ENTREPISOS (EL MATERIAL SE INCLUYE COMO SUMINISTRO BAJO ESPECIFICACIONES)	m2	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00
123322	RELLENOS CON HORMIGON CELULAR EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS (EL MATERIAL SE INCLUYE COMO SUMINSTRO BAJO ESPECIFICACIONES)	m3	160.53	160.53	0.00	24.89	135.64	0.00
124	***DE CHAPAS LISAS O ACANALADAS***							
1241	***ACANALADAS EN TECHOS CON PUNTAL HASTA 5.00 M***							
124111	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 1830 X 1013 X 6 MM C/HERRAJES	m2	38.26	3.97	34.29	3.97	0.00	20.95
124112	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 1830 X 1130 X 6 MM C/HERRAJES	m2	47.13	3.97	43.16	3.97	0.00	20.82
124131	PLANCHAS DE ALUMINIO DE 805 X 3000 MM C/GANCHOS METAL. TIPO "J"	m2	104.47	3.29	101.18	3.29	0.00	5.05
124141	CANALON DE ASBESTO CEMENTO DE 7000 X 998 X 7 MM C/HERR.	m2	38.43	3.97	34.46	3.97	0.00	24.24
124151	DE ZINC GALVANIZADAS HASTA 0.65 MM DE ESPESOR	m2	42.80	3.29	39.51	3.29	0.00	7.70
124152	DE ZINC GALVANIZADAS HASTA 0.80 MM DE ESPESOR	m2	58.25	3.29	54.96	3.29	0.00	8.29
124171	COLOCACION DE CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS DE PLACAS ONDULINE VERDE.	m2	548.36	9.98	538.38	9.98	0.00	19.69
124172	COLOCACION DE CUBIERTAS Y SOBRECUBIERTAS DE PLACAS ONDULINE ROJAS.	m2	522.29	9.98	512.31	9.98	0.00	19.69
1242	***ACANALADAS EN TECHOS CON PUNTAL MAYOR DE 5.00 M***							
124211	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 1830 X 1013 X 6 MM C/HERRAJES	m2	38.83	4.54	34.29	4.54	0.00	20.95
124212	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 1830 X 1130 X 6 MM C/HERRAJES	m2	47.70	4.54	43.16	4.54	0.00	20.82

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
124221	PLANCHAS DE ALUMINIO 805 X 3000 MM C/GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m2	107.80	6.62	101.18	6.62	0.00	5.05
124231	PLANCHAS DE PLASTICO 2500 X 1000 MM C/GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m2	155.15	4.97	150.18	4.97	0.00	0.74
124251	DE ZINC GALVANIZADAS HASTA 0.65 MM DE ESPESOR	m2	46.13	6.62	39.51	6.62	0.00	7.70
124252	DE ZINC GALVANIZADA HASTA 0.80 MM DE ESPESOR	m2	60.39	6.62	53.77	6.62	0.00	8.09
124255	COLOCACION DE CHAPAS ACANALADAS EN TECHOS CON PUNTAL MAYOR DE 5.00 m, DE ZINC GALVANIZADO DE 0.5 -2 mm DE ESPESOR, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	m2	20.77	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00
124256	COLOCACION DE CHAPAS ACANALADAS EN TECHOS CON PUNTAL MAYOR DE 5.00 m, DE ZINC GALVANIZADO DE 0 .5-2 mm DE ESPESOR, INCLUYE MONTAJE MANUAL DE PURLINGS Y PINTARLOS, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	m2	291.80	291.80	0.00	200.73	91.07	0.00
124257	COLOCACION DE CHAPAS ACANALADAS EN TECHOS CON PUNTAL MAYOR DE 5.00 m, DE ZINC GALVANIZADO DE 0 .5-2 mm DE ESPESOR, INCLUYE MONTAJE CON GRUA DE PURLINGS Y PINTARLOS, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	t	497.51	497.51	0.00	75.98	421.53	0.00
1244	***ACANALADAS EN PAREDES***							
124411	PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO 1830 X 1013 MM C/HERRAJES	m2	37.46	3.17	34.29	3.17	0.00	20.95
124421	PLANCHAS DE ALUMINIO 805 X 3000 MM C/GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m2	105.60	4.42	101.18	4.42	0.00	5.05
124431	DE ZINC GALVANIZADO HASTA 0.65 MM DE ESPESOR	m2	43.93	4.42	39.51	4.42	0.00	7.70
124432	DE ZINC GALVANIZADO HASTA 0.80 MM DE ESPESOR	m2	59.38	4.42	54.96	4.42	0.00	8.29
124435	COLOCACION DE CHAPAS ACANALADAS EN PAREDES, DE ZINC GALVANIZADO DE 0.5-2 mm DE ESPESOR, PUNTAL MAYOR DE 5.00 m CON BAMBA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	m2	29.00	29.00	0.00	8.32	20.68	0.00
124436	COLOCACION DE CHAPAS ACANALADAS EN PAREDES, DE ZINC GALVANIZADO DE 0.5-2 mm DE ESPESOR, PUNTAL MAYOR DE 5.00 m, CON GRUA Y BAMBA, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	m2	129.06	129.06	0.00	6.46	122.60	0.00
1245	***LISAS EN PAREDES***							
124511	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 3000 X 1220 X 6 MM ATORNILL. SOBRE ARMAZON DE MADERA.	m2	45.37	5.05	40.32	5.05	0.00	11.00
124521	PLANCHAS ASBESTO CEMENTO 3000 X 1220 X 6 MM ATORNILL. SOBRE ARMAZON DE ANGULARES.	m2	87.19	5.05	82.14	5.05	0.00	20.00
1247	***EN TECHOS Y PAREDES***							
124711	COLOCACION DE PANEL GLAMET (SANDWICH POLIESPUMA Y ACERO GALV. AMBAS CARAS) EN CUBIERTA < 3 M ALT.	m2	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00
124712	COLOCACION DE PANEL GLAMET (SANDWICH POLIESPUMA Y ACERO GALV. AMBAS CARAS)EN CUBIERTA > 3.0 M ALT.	m2	46.88	46.88	0.00	6.48	40.40	0.00
124713	COLOCACION DE LAMINA CURVA LISA INTERIOR EN CUBIERTA O PARED , ALTURA > 3.00 M (GLAMET)	m2	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00
124714	COLOCACION DE LAMINA CURVA ACANALADA EXTERIOR , EN CUBIERTA O PARED, ALTURA > 3.00 M (GLAMET)	m2	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00
124715	EJECUCION DE CORTES EN PERFILES GALVANIZADOS LISOS Y/O ACANALADOS DE 1 MM DE ESPESOR (GLAMET)	m	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
124716	COLOCACION DE GOTERON EN PANEL GLAMET (SANDWICH POLIESPUMA Y ACERO GALV. AMBAS CARAS)	m	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00
124717	COLOCACION DE CUMBRERA SOBRE PANEL GALMET (SANDWICH POLIESPUMA Y ACERO GALV. AMBAS CARAS)	m	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00
125	***ACCESORIOS***							
1251	***CABALLETES***							

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
125101	CON PAPEL DE TECHO ASFALTADO, CON MONTA DE 200 MM, FIJADO CON ALAMBRE Y CUJES DE 30 MM	m2	188.49	23.90	164.59	23.90	0.00	10.61
125111	DE ASBESTO CEMENTO ARTICULADO CORRUGADO O LISO	m	35.31	5.17	30.14	5.17	0.00	22.01
125112	DE ASBESTO CEMENTO VENTILADO DE 1013 MM CON GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m	100.49	6.79	93.70	6.79	0.00	29.69
125121	DE TEJAS CRIOLLAS DE 400 MM FIJADAS CON MORTERO	m	97.94	7.18	90.76	7.18	0.00	17.15
125122	DE TEJAS CRIOLLAS DE 350 MM FIJADAS CON MORTERO	m	93.95	7.18	86.77	7.18	0.00	19.14
125124	DE TEJAS CRIOLLAS DE 200 MM FIJADAS CON MORTERO	m	125.00	12.36	112.64	12.36	0.00	26.80
125131	DE CHAPAS GALVANIZADAS DE 1X1000X2000 MM, MONTA 200 MM FIJADAS C/ALAMBRES SOBRE CUBIERTA DE GUANO O SIMILAR	m	236.38	2.68	233.70	2.68	0.00	8.79
125133	CONSTRUCCION EN OBRA DE CABALLETE DE CHAPA GALVANIZADA DE HASTA 1.0 MM DE ESPESOR, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA	m	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00
125135	COLOCACION DE CABALLETES DE ZINC GALVANIZADO DE HASTA 2 mm DE ESPESOR FIJADOS CON GRAMPAS Y TORNILLOS, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	m	6.84	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00
1252	***CANALES***							
125211	DE ASBESTO CEMENTO DE 1830X178 MM JUNTA SELLADO SOPORTE DE METAL	m	27.46	6.79	20.67	6.79	0.00	8.40
125212	DE ASBESTO CEMENTO DE 1830X254 MM JUNTA SELLADO SOPORTE DE METAL	m	34.34	6.79	27.55	6.79	0.00	16.45
125221	DE CHAPAS GALVANIZADAS DE 1X1000X2000 MM, MONTA 200 MM SOPORTE DE METAL	m	275.59	10.37	265.22	10.37	0.00	21.32
1253	***PROTECCION DE UNIONES***							
125311	DE ASBESTO CEMENTO, ESQUINEROS STANDARD 1830X254X254 MM FIJADOS CON TORNILLOS	m	61.05	4.61	56.44	4.61	0.00	6.48
125321	DE CHAPAS GALVANIZADAS DE 1X1000X2000 MM, MONTA 200 MM EMPOTRADA EN MURO	m	154.28	3.58	150.70	3.58	0.00	25.45
1259	***VARIOS***							
125911	COLOCACION DE GARGOLAS EN AZOTEA.	u	16.00	15.66	0.34	15.66	0.00	1.41
125921	COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC EN AZOTEA.	u	16.00	15.66	0.34	15.66	0.00	1.41
125981	CONSTRUCCIÓN EN OBRA DE GRAMPAS DE TECHO, EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.	u	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00
126	***DE TEJAS O LOSETAS DE BARRO***							
1261	***EN TECHOS CON TEJAS TIPO CRIOLLA***							
126111	DE 400 MM LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	475.21	18.54	456.67	18.54	0.00	100.27
126121	DE 350 MM LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	583.24	18.54	564.70	18.54	0.00	130.50
126141	DE 200 MM LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	929.35	18.54	910.81	18.54	0.00	222.77
1262	***EN TECHOS CON TEJAS TIPO PLANA O FRANCESA***							
126211	EN TABLAZON DE MADERA ASERRADA S/LISTONES DE 13X38 MM	m2	51.24	10.27	40.97	10.27	0.00	33.10
126212	SOBRE CUBIERTA DE HORMIGON C/ MORT.CAL Y ARENA 1:2	m2	47.30	8.31	38.99	8.31	0.00	33.81
126221	SOBRE LISTONES AISLADOS A SALTO DE RATA	m2	53.19	12.22	40.97	12.22	0.00	33.10
1263	***DE TEJAROZ***							
126311	DE 3 O 4 PASOS CON MORTERO	m	670.59	50.96	619.63	50.96	0.00	172.30
1264	***CON LOSETAS EN SOLADURA DE AZOTEA***							
126411	DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m2	94.04	11.13	82.91	11.13	0.00	76.41
126412	DE 290 X 140 X 25 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m2	109.04	11.13	97.91	11.13	0.00	98.06
1265	***CON LOSETAS EN ZABALETA Y REMATES DE ALERO***							

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
126511	DE 290X240X12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m	15.35	4.10	11.25	4.10	0.00	10.39
126512	DE 290X140X25 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m	17.43	4.10	13.33	4.10	0.00	13.40
127	***DE ELEMENTOS PREFABRICADOS***							
1271	***CON VIGUETAS Y BOVEDILLAS***							
127111	CON VIGUETA T-12-3 Y BOVEDILLA DE 530X120X200 MM DE HORMIGON	m2	188.58	10.79	177.79	10.79	0.00	125.08
127112	CON VIGUETA T-12-3 Y BOVEDILLA DE 530X170X200 MM DE HORMIGON	m2	208.28	10.79	197.49	10.79	0.00	141.08
127113	CON VIGUETA T-12-3 Y BOVEDILLA DE 530X220X200 MM DE HORMIGON	m2	59.50	10.79	48.71	10.79	0.00	149.08
127121	CON VIGUETA T-12-4 Y BOVEDILLA DE 530X120X200 MM DE HORMIGON	m2	191.44	10.79	180.65	10.79	0.00	125.08
127122	CON VIGUETA T-12-4 Y BOVEDILLA DE 530X170X200 MM DE HORMIGON	m2	211.14	10.79	200.35	10.79	0.00	141.08
127123	CON VIGUETA T-12-4 Y BOVEDILLA DE 530X220X200 MM DE HORMIGON	m2	62.36	10.79	51.57	10.79	0.00	149.08
127124	CON VIGUETA T-12-4 Y BOVED.POLIESPUMA 1000X820X120 MM.	m2	76.52	6.60	69.92	6.60	0.00	39.51
127128	CON VIGUETA T-12-4 DE HORMIGON Y BOVEDILLA DE POLIESPUMA DE1000 X 600 X 170 MM.	m2	10.77	9.96	0.81	9.96	0.00	0.28
127131	CON VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 530X120X200 MM DE HORMIGON	m2	193.31	10.79	182.52	10.79	0.00	125.08
127132	CON VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 530X170X200 MM DE HORMIGON	m2	213.01	10.79	202.22	10.79	0.00	141.08
127133	CON VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 530X220X200 MM DE HORMIGON	m2	64.23	10.79	53.44	10.79	0.00	149.08
127141	CON VIGUETA T-12-6 Y BOVEDILLA DE 530X120X200 MM DE HORMIGON	m2	202.66	10.79	191.87	10.79	0.00	127.66
127142	CON VIGUETA T-12-6 Y BOVEDILLA DE 530X170X200 MM DE HORMIGON	m2	214.88	10.79	204.09	10.79	0.00	141.08
127143	CON VIGUETA T-12-6 Y BOVEDILLA DE 530X220X200 MM DE HORMIGON	m2	66.10	10.79	55.31	10.79	0.00	149.08
127145	CON VIGUETA T-12-6 DE HORMIGON Y BOVEDILLA DE POLIESPUMA DE1000 X 600 X 170 MM.	m2	10.77	9.96	0.81	9.96	0.00	0.28
127151	CUBIERTA DE VIGUETA T-12-3 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE DE 1000 X 700 X 120 MM.	m2	134.24	3.94	130.30	3.94	0.00	38.34
127152	CUBIERTA DE VIGUETA T-12-4 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE DE 1000 X 700 X 120 MM.	m2	137.10	3.94	133.16	3.94	0.00	38.34
127153	CUBIERTA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE DE 1000 X 700 X 120 MM.	m2	138.97	3.94	135.03	3.94	0.00	38.34
127154	CUBIERTA DE VIGUETA T-12-6 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE DE 1000 X 700 X 120 MM.	m2	140.84	3.94	136.90	3.94	0.00	38.34
127160	COLOCACION DE VIGUETA ARMADA Y BOVEDILLA DE 530X220X200MM DE POLIESPUMA	m2	492.60	41.52	451.08	7.85	33.67	32.36
127161	MONTAJE CON APUNTALAMIENTO DE VIGUETAS PRETENSADAS T-12-4 Y BOVEDILLAS DE POLIESPUMA DE 1000 X 820 X 120 MM.	m2	208.45	121.58	86.87	121.58	0.00	45.35
127182	CON VIGUETA DOBLE T-12-5 Y BOVEDILLA DE 530 X 170 X 200 MM	m2	278.70	20.33	258.37	20.33	0.00	176.12
1272	***CON VIGUETAS Y OTROS TIPOS DE ELEMENTOS***							
127201	COLOCACION DE VIGAS Y LOSAS SEMICIRCULARES	m2	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00
127202	MONTAJE MANUAL DE VIGUETA DE HORMIGON Y LOSA DE HORMIGON	m2	40.73	24.05	16.68	24.05	0.00	6.50

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
127210	COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC EN AZOTEA	u	16.00	15.66	0.34	15.66	0.00	1.41
1273	***CON TEJAS***							
127311	COLOCACION DE TEJAS DE MICROCONCRETO	m2	108.76	24.42	84.34	24.42	0.00	22.83
1274	***CON VIGUETAS Y LOSAS DE MORTERO***							
127411	COLOCACION DE VIGUETAS Y LOSAS DE MORTERO	m2	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00
1275	***CON FERROCEMENTO***							
127511	COLOC. CON PORT. IZAJE DE LOSAS LIG. ACAN. HTA. 400 X 4000 MM. EN CUBIERTA O ENTREPISO.	m2	130.79	10.04	120.75	8.94	1.10	68.97
127512	COLOC. MANUAL DE TABLETA PLANA HASTA 320 X 2000 MM.	m2	116.58	3.79	112.79	3.79	0.00	89.25
1276	***CON LOSAS LIGERAS***							
127611	MONTAJE DE LOSAS DE POLIURETANO CON ESTEREO EN ENTREPISOS O CUBIERTA DE 1.22 M ANCHO POR 6 M LONG. Y HASTA 10 M ALT.	m2	1,095.35	16.54	1,078.81	4.89	11.65	36.00
128	***OTROS TIPOS DE CUBIERTAS***							
1281	***SOBRE PLACA CON PENDIENTE HASTA 25%***							
128100	TERMINACION DE CUBIERTA SOBRE ARENADO A FROTA FINA (PARA APLICAR IMPERMEABLE)	m2	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00
128111	DE MORTERO 15 MM ESPESOR CON MORTERO	m2	54.86	7.25	47.61	7.25	0.00	35.41
128112	DE MORTERO 30 MM ESPESOR CON MORTERO	m2	91.27	7.25	84.02	7.25	0.00	62.49
128181	CON D-10	m2	18.61	15.23	3.38	15.23	0.00	13.60
128182	CURADO DE LA IMPERMEABILIZACION CON D-10	m2	11.67	11.65	0.02	11.65	0.00	6.00
128191	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA PARA APLICACION DE IMPERMEABLE EN CUBIERTAS.	m	45.05	6.29	38.76	6.29	0.00	23.52
1282	***SOBRE BOVEDAS***							
128211	DE MORTERO 15 MM ESPESOR CON MORTERO	m2	55.70	8.09	47.61	8.09	0.00	35.41
1283	***DE PLASTICO PVC***							
128311	COLOCACION DE CUBIERTA SISTEMA ROYAL	m2	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00
128312	COLOCACION DE TEJAS INCLUYE CABALLETE Y REJILLA SISTEMA ROYAL	m2	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00
1285	***SOBRE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES***							
128511	DE MORTERO CON GRAVA CEMENTO DE 0.04 M ESP C/MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:1 CON MEZCLADORA	m2	174.81	8.41	166.40	7.25	1.16	83.68
1286	***ENTREPISOS***							
128611	COLOCACION DE ENTREPISO DE STEEL DECK Y VIGA SISTEMA ROYAL	m2	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00
128621	MONTAJE DE LAMINAS PLYCEM DE 20 MM DE ESPESOR EN ENTREPISO O CUBIERTA DESDE 3.00 HASTA 5.00 M DE ALTURA.	m2	950.48	20.67	929.81	15.11	5.56	37.25
128622	MONTAJE DE LAMINAS PLYCEM DE 14 A 22 MM DE ESPESOR EN ENTREPISO O CUBIERTA DESDE 6.00 HASTA 10.00 M DE ALTURA	m2	968.53	38.72	929.81	29.73	8.99	37.25
128623	MONTAJE DE LAMINAS PLYCEM DE 20 MM DE ESPESOR EN ENTREPISO O CUBIERTA DESDE 3.00 HASTA 5.00 M DE ALTURA CON GRUA.	m2	961.18	31.37	929.81	6.14	25.23	37.25
128624	MONTAJE DE LAMINAS PLYCEM DE 20 MM DE ESPESOR EN ENTREPISO Y CUBIERTA DESDE 6.00 HASTA 10.00 M DE ALTURA CON GRUA.	m2	963.52	33.71	929.81	6.60	27.11	37.25
129	***REPARACIONES***							
1290	***EN CUBIERTAS CON IMPERMEABILIZANTES***							
129001	CON D-10	m2	18.61	15.23	3.38	15.23	0.00	13.60
129002	CURADO DE LA IMPERMEABILIZACION CON D-10	m2	11.67	11.65	0.02	11.65	0.00	6.00
129021	D-10 CON GENIOCRIL (INCLUYE 2 CAPAS)	m2	21.87	15.23	6.64	15.23	0.00	14.10

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
1291	***EN CUBIERTAS CON PAPEL DE TECHO***							
129111	CON PAPEL DE TECHO CLAVADO	m2	10.76	3.84	6.92	3.84	0.00	3.24
1293	***EN CUBIERTAS CON MORTERO***							
129311	DE 15 MM DE ESPESOR	m2	55.57	7.96	47.61	7.96	0.00	35.41
129312	DE 30 MM DE ESPESOR	m2	44.01	17.37	26.64	17.37	0.00	51.50
1294	***EN CUBIERTAS INCLINADAS MAYOR DE 15 GRADOS***							
129411	DE GUANO CON PALMA CANA 36 PENCAS/M2	m2	51.42	25.94	25.48	25.94	0.00	60.67
129412	DE GUANO CON PALMA CANA 56 PENCAS/M2	m2	82.48	37.11	45.37	37.11	0.00	96.36
129413	DE GUANO CON PALMA BARRIGONA 63 PENCAS/M2	m2	84.24	41.38	42.86	41.38	0.00	320.13
129414	DE GUANO CON PALMA BARRIGONA 104 PENCAS/M2	m2	132.53	66.34	66.19	66.34	0.00	526.90
129415	DE GUANO CON PALMA REAL 30 PENCAS/M2	m2	58.14	21.02	37.12	21.02	0.00	156.73
1295	***EN CUBIERTAS CON TEJAS ACANALADAS***							
129511	DE TEJAS ACANALADAS CANALON DE 7000X998X7 MM	m2	37.44	4.87	32.57	4.87	0.00	22.90
129521	DE TEJAS ACANALADAS PLASTICAS TIPO PLD DE 2.50X1 .00 M	m2	128.00	3.84	124.16	3.84	0.00	0.63
129531	DE TEJAS ACANALADAS ALUMINIO DE 805X3000 M CON GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m2	105.31	3.84	101.47	3.84	0.00	5.06
129541	DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO DE 1830X1013X6 MM CON HERRAJE MONTA AMERICANA	m2	40.38	6.09	34.29	6.09	0.00	20.95
129542	DE TEJAS ACANALADAS DE ASBESTO CEMENTO DE 1830X1130X6 MM CON HERRAJE STANDARD	m2	46.44	3.28	43.16	3.28	0.00	20.82
129543	DE TEJAS DE FIBROASFALTO CON ARMAZON DE MADERA EN TECHO	m2	21.56	5.43	16.13	5.43	0.00	5.62
1296	***EN CUBIERTAS CON TEJAS Y LOSAS DE BARRO***							
129611	DE TEJAS DE BARRO CRIOLLAS DE 400 MM	m2	482.37	25.70	456.67	25.70	0.00	100.27
129612	DE TEJAS DE BARRO CRIOLLAS DE 350 MM	m2	590.40	25.70	564.70	25.70	0.00	130.50
129613	DE TEJAS DE BARRO CRIOLLAS DE 28 CM	m2	137.72	45.13	92.59	45.13	0.00	78.96
129614	DE TEJAS DE BARRO CRIOLLAS DE 200 MM	m2	955.94	45.13	910.81	45.13	0.00	222.77
129621	DE TEJAS DE BARRO FRANCESAS SOBRE LISTONES	m2	55.59	14.62	40.97	14.62	0.00	33.10
129622	DE TEJAS DE BARRO FRANCESAS SOBRE TABLAZON	m2	55.38	8.82	46.56	8.82	0.00	35.03
129631	DE TEJAROZ DE 3 PASOS CON MORTERO	m	654.53	34.90	619.63	34.90	0.00	172.30
129651	CON LOSAS DE SOLADURA DE 290 X 140 X 12.5 M	m2	93.07	10.16	82.91	10.16	0.00	76.41
1297	***DE CABALLETES***							
129711	DE ASBESTO CEMENTO VENTILADO DE 1013 MM CON GANCHOS METALICOS TIPO "J"	m	99.96	6.24	93.72	6.24	0.00	29.69
129712	DE TEJAS CRIOLLAS DE 350 MM FIJADAS CON MORTERO	m	95.30	8.53	86.77	8.53	0.00	19.14
129713	METALICOS	m	6.83	3.12	3.71	3.12	0.00	0.14
1298	***TRABAJOS VARIOS***							
129801	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON CEPILLO DE ALAMBRE, SALFUMAN Y ESCOBILLERO.	m2	11.65	7.24	4.41	7.24	0.00	6.10
129811	DERRETIDO DE CEMENTO Y MASILLA SOBRE SOLADURA	m2	18.41	4.45	13.96	4.45	0.00	7.82
129812	RASPADO Y LIMPIEZA DE BUILT UP EN CUBIERTA QUEBRADA P/TRATAMIENTO C/PINTURA ANTIGOTERAS	m2	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00
129821	C/ MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3 Y ADITIVO COVER ACRYL	m2	50.32	18.36	31.96	18.36	0.00	21.17
129822	CON IMPERMEABLE COVER SEAL MEZCLADO CON SOLUCION DE COVER ACRYL	m2	26.91	15.22	11.69	12.28	2.94	1.60
1299	***EN OBRAS DE RESTAURACION***							
129901	DE TECHOS CON TEJAS TIPO CRIOLLA DE BARRO DE 400 MM DE LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	518.15	61.48	456.67	61.48	0.00	100.27

Código	Descripción	Unidad de Medida	Costos Directos					Peso Total (Kg)
			Total	Sin MAT	MAT	MO	EQ	
129902	EN TECHOS CON TEJAS TIPO CRIOLLA DE BARRO DE 350 MM DE LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	627.29	62.59	564.70	62.59	0.00	130.50
129903	EN TECHOS CON TEJAS TIPO CRIOLLA DE BARRO DE 200 MM DE LARGO FIJADAS CON MORTERO	m2	976.73	65.92	910.81	65.92	0.00	222.77
129904	EN TECHOS CON TEJAROZ DE BARRO DE 3 PASOS FIJADOS CON MORTERO	m2	652.87	33.24	619.63	33.24	0.00	172.30
129911	EN TECHOS CON TEJAS TIPO PLANA O FRANCESA DE BARRO SOBRE TABLAZON DE MADERA ASERRADA SOBRE LISTONES DE 13 X 38 MM	m2	71.10	30.13	40.97	30.13	0.00	33.10
129912	EN TECHOS CON TEJAS TIPO PLANA O FRANCESA DE BARRO SOBRE CUBIERTA DE HORMIGON FIJADAS CON MORTERO DE CAL Y ARENA 1:2	m2	58.40	19.38	39.02	19.38	0.00	33.82
129913	EN TECHOS CON TEJAS TIPO PLANA O FRANCESA DE BARRO SOBRE LISTONES AISLADOS A SALTO DE RATA	m2	65.76	24.79	40.97	24.79	0.00	33.10
129921	CON LOSETAS DE BARRO EN SOLADURA DE AZOTEA DE 290 X 240 X 12.5 MM ESPESOR CON MORTERO	m2	123.37	40.46	82.91	40.46	0.00	76.41
129922	CON LOSETAS DE BARRO EN SOLADURA DE AZOTEA DE 290 X 140 X 25 MM DE ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m2	134.02	36.11	97.91	36.11	0.00	98.06
129923	CON LOSETAS DE BARRO EN ZABALETAS Y REMATES DE ALEROS DE 290 X 140 X 12.5 MM ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m	26.42	15.17	11.25	15.17	0.00	10.39
129924	CON LOSETAS DE BARRO EN ZABALETAS Y REMATES DE ALEROS DE 290 X 140 X 25 MM DE ESPESOR ASENTADAS CON MORTERO	m	28.50	15.17	13.33	15.17	0.00	13.40